

2. Orientações para Montagem

LEIA ATENTAMENTE AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO

Recomenda-se que a montagem seja feita em local amplo onde caiba a arena montada.

As ferramentas necessárias são chave phillips e esquadro.

A utilização de parafusadeira **NÃO** é recomendada pois o aperto exagerado dos parafusos de madeira contra as travas pode ocasionar na perda da rosca na chapa de madeira, deixando a montagem instável.

Revisão #3

Criado 7 março 2024 12:28:59 por Pedro Souza

Atualizado 8 julho 2024 12:28:44 por Pedro Souza